Berechnung des umbauten Raumes / BRI Bruttorauminhalt
zum Bauantrag vom 28.11.2025

a) allseitig umschlossen und überdeckt :

EG:	273,07 m² x 3,47 m		=	947,55 m³
				947,55 m³
1.- 3.OG:	279,83 m² x 2,835 m		=	793,32 m³
		1.OG	=	793,32 m³
		2.OG	=	793,32 m³
		3.OG	=	793,32 m³
DG:	30,99 m² x 20,68m		=	640,87 m³
(Gaube)	3,94 m² x 14,31 m		=	56,38 m³
(Gaube)	0,54 m² x 16,85		=	9,10 m³
(Zwerchhaus)	3,91 m² x 10,85 m		=	42,42 m³
				748,77 m³
Gesamt Bereich a)			=	4.076,28 m³

b) nicht allseitig in voller Höhe umschlossen, jedoch überdeckt

Carport:	10,65 m x 5,50 m x ((2,90 m + 3,03 m) / 2)	=	173,67 m³
Gesamt Bereich b)		=	173,67 m³

c) von Bauteilen umschlossen, jedoch nicht überdeckt

Gesamt Bereich c)	=	0,00 m³
Gesamt umbauter Raum aller Bereiche	=	**4.249,95 m³**

Düren, 28.11.2025